

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212314-0 Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KWATERY 1034 ŻOŁNIERZY WP 1939 R W IŁOWIE
ADRES INWESTYCJI : IŁÓW GM. IŁÓW, DZ. NR EWID. 85, OBRĘB IŁÓW
INWESTOR : Gmina Iłów
ADRES INWESTORA : 96-520 IŁÓW UL. PŁOCKA 2
BRANŻA : BUDOWLANA, ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.PIOTR CIECHOMSKI
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2024

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont kwatery 1034 żołnierzy Wojska Polskiego 1939r w Iłowie					
1	45212314-0	KWATERY WOJENNE			
1	TZKNBK IV -569	Ręczne wykucie z muru krzyży lastrykowych zamocowanych na płycie	szt.		
d.1	analogia	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2	TZKNBK IV -568	Ręczne wykucie płyt nagrobnych lastrykowych zamocowanych dwoma końcami	szt.		
d.1	analogia	24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
3	TZKNBK XXIV	Demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż tablic nagrobnych stalowych grawerowanych	szt.		
d.1	3501-07	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
4	TZKNBK III -61	Ręczne rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej w płytach o gr. do 15 cm	m ³		
d.1		0,75	m ³	0,750	
				RAZEM	0,750
5	TZKNBK IV -269	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin - 16 kwater	m ²		
d.1		78,66	m ²	78,660	
				RAZEM	78,660
6	TZKNBK XVIIm	Montaż płyt nagrobnych granitowych "granit Strzegomski" polerowany kolor szary	szt.		
d.1	0111-02 analogia	190*70*10cm - szt. 16 300*40*10cm - szt. 4 400*40*10cm - szt. 4 16+4+4	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
7	TZKNBK XVIIm	Montaż krzyży granitowych monolit 73x51x18cm "granit Strzegomski" ze wstawką (płytką) z czarnego granitu polerowanego z wygrawerowanym orłem	szt.		
d.1	0111-08 analogia	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
8	TZKNBK XXII	Rozety okrągłe średnio ozdobne włącznie ze śrubą do montażu tablic nagrobnych stalowych grawerowanych	szt.		
d.1	05506-02	48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
9	KNR 4-01 0105-	Przewóz gruzu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	06	3,35	m ³	3,350	
				RAZEM	3,350
10	KNR 4-01 0105-	Przewóz gruzu taczkami - dodatek za każde następne 10 m	m ³		
d.1	07	Krotność = 4 poz.9	m ³	3,350	
				RAZEM	3,350
11	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	11	poz.9	m ³	3,350	
				RAZEM	3,350
12	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	12	Krotność = 4 poz.9	m ³	3,350	
				RAZEM	3,350